

ООО «АрхСтройПроект»
г. Стерлитамак
АСРО «МОП» СРО-П-069-02122009

**ПРОЕКТ БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ ПАРКА,
РАСПОЛОЖЕННОГО В С. НАУМОВКА, СТЕРЛИТАМАКСКОГО
РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН**



2018г.

СОДЕРЖАНИЕ:

стр.

1. Общие данные.....2
 2. Существующее состояние территории парка.....2
 3. Фотографии по месту.....3
 3. Проектное решение.....9

СОГЛАСОВАНО:				

Инв. N подл.	Подпись и дата	Взамен инв. N			

Изм.	Кол.Уч.	Лист	№ Док.	Подпись	Дата

МК 133-07/18-ПЗУ.ПЗ

Проект благоустройства территории парка, расположенного по адресу: Стерлитамакский р-н, с. Наумовка, выполнен на основании муниципального контракта, задания Заказчика, в качестве заказчика выступает "Администрация сельского поселения Наумовский сельсовет муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан".

Проект благоустройства выполнен на топографической съемке М 1:1000, выполненной ООО "ГеоДИС" г. Стерлитамак, предоставленной Заказчиком.

1. Общие данные

Территория парка находится на земельном участке Администрации сельского поселения. Парк расположен в зоне застройки административных зданий жилых домов, застроенных по периметру парка. На территории парка имеются здания: Администрация с/поселения, школа, дом культуры, музыкальная школа. Градостроительная особенность парка - находится вдоль проезжей части ул. Ленина. На территории парка движение автотранспорта осуществляется по кольцевой схеме. Площадь участка составляет 2,9 га.

2. Существующее состояние территории парка

На сегодняшний день территория парка имеет неудовлетворительное состояние. Ремонт не проводился несколько десятков лет. Отсутствует детская площадка, места для временного хранения автомобилей возле дома культуры заросли травой, покрытия дорожного полотна изношены, местами вообще отсутствуют, бордюрные камни разрушены и имеют провалы в грунт. Ширина существующих проездов составляет 3,0-3,5м. Движение пешеходов по парку осуществляется по проездам и дорожкам. Въезды на территорию парка организованы со стороны улицы Ленина. Парк имеет сквозной проезд.

СОГЛАСОВАНО:			

Инв. № подл.	Взамен инв. №
Подпись и дата	

										МК 133-07/18-ПЗУ.ПЗ	Лист
Изм.	Кол.Уч.	Лист	№ Док.	Подпись	Дата						2

3. Фотографии по месту

Рис. 1. Общий вид парка



СОГЛАСОВАНО:				

Инв. № подл.	
Подпись и дата	
Взамен инв. №	

Изм.	Кол. Уч.	Лист	№ Док.	Подпись	Дата

МК 133-07/18-ПЗУ.ПЗ

Рис. 2. Состояние проездов



СОГЛАСОВАНО:			

Инв. № подл.	
Подпись и дата	
Взамен инв. №	

Изм.	Кол. Уч.	Лист	№ Док.	Подпись	Дата

МК 133-07/18-ПЗУ.ПЗ

Рис. 3. Состояние пешеходных дорожек



СОГЛАСОВАНО:			

Инв. N подл.	Взамен инв. N
Подпись и дата	

Изм.	Кол. Уч.	Лист	№ Док.	Подпись	Дата

МК 133-07/18-ПЗУ.ПЗ

Рис. 4. Ограждение существующего памятника



СОГЛАСОВАНО:			

Инд. N подл.	Подпись и дата	Взамен инд. N

Изм.	Кол. Уч.	Лист	№ Док.	Подпись	Дата

МК 133-07/18-ПЗУ.ПЗ

Лист

6

Рис. 5 Состояние бордюров



СОГ ЛАСОВАНО:			

Инв. N подл.	
Подпись и дата	
Взамен инв. N	

Изм.	Кол. Уч.	Лист	№ Док.	Подпись	Дата	МК 133-07/18-ПЗУ.ПЗ	Лист
							7

Рис. 6 Въезд к хоккейной площадке



Рис. 7 Парковочные места возле дома культуры заросли травой



СОГЛАСОВАНО:					
Инв. № подл.	Взамен инв. №				
	Подпись и дата				

Изм.	Кол. Уч.	Лист	№ Док.	Подпись	Дата

МК 133-07/18-ПЗУ.ПЗ

Лист

8

4. Проектное решение

Настоящий проект благоустройства территории парка, расположенного в с. Наумовка, Стерлитамакского района предусматривает:

- вырубка деревьев с выкарчовыванием пней;
- демонтаж существующих изношенных бордюрных камней;
- демонтаж с последующей установкой бордюрных гранитных камней, так как имеются пробалы в грунт;
- демонтаж существующего забора вдоль проезжей части ул. Ленина;
- демонтаж ограждения памятника;
- демонтаж металлических мемориальных плит;
- ремонт дорожного покрытия парка;
- устройство новых пешеходных дорожек;
- установку урн и скамеек, светильников садово-парковых;
- устройство клумб;
- устройство детской площадки;
- устройство бордюрных камней;
- монтаж нового металлического забора по периметру парка;
- установка цепочного ограждения памятника;
- установка гранитных мемориальных плит.

Минимальный перечень работ:

3.1. Выравнивание проезжих частей грейдером.

3.2 Устройство нового асфальтобетонного покрытия:

- разработка земляного корыта;
- установка бордюрных камней;
- устройство выравнивающего слоя из щебня фракции 0-10, толщиной 15см;
- устройство покрытия из крупнозернистого асфальтобетона толщиной 4см;
- устройство покрытия из мелкозернистого асфальтобетона толщиной 3см;

3.3. Устройство нового асфальтобетонного покрытия пешеходных дорожек:

- разработка земляного корыта;
- устройство выравнивающего слоя из щебня фракции 0-10, толщиной 15см;
- устройство покрытия из крупнозернистого асфальтобетона толщиной 4см;
- устройство покрытия из мелкозернистого асфальтобетона толщиной 3см;

3.4. Ремонт асфальтобетонного покрытия проездов и пешеходных дорожек:

- устройство покрытия из мелкозернистого асфальтобетона толщиной 5см;

3.5. Скамейки и урны установить на основание устойчиво согласно паспорта завода-изготовителя.

3.6. Устройство подстилающих слоев из щебня фракции 0-10 под тротуарные бордюры:

- установка новых бортовых камней вдоль проездов и пешеходных дорожек.
- восстановление газонов полисадников с внесением растительного слоя грунта толщиной 15см.

3.7. Устройство детской площадки:

- установка малых архитектурных форм ООО "Ксил-Балтекс" на детской площадке. Монтаж МАФ выполнить согласно паспорта завода-изготовителя

- устройство бесшовного покрытия Europlay standart ООО "Вертикаль" на всей площади детской площадки.

3.8. Озеленение парка:

- вырубка деревьев с выкарчовыванием пня;
- у существующих деревьев оставить 1 ствол, поросль вокруг основного ствола вырубить;
- озеленение кустарниками (пузыреплодник калинолистный) вдоль дорожек, расположение см. план лист ПЗУ-2.

Технико-экономические показатели

Площадь покрытий (асфальтобетон)..... 6234 м²

Площадь бесшовных покрытий Europlay standart ООО "Вертикаль"..... 361 м²

СОГ ЛАСОВАНО:			
Взамен инв. N			
Подпись и дата			
Инв. N подл.			

						МК 133-07/18-ПЗУ.ПЗ	Лист 9
Изм.	Кол.Уч.	Лист	№ Док.	Подпись	Дата		